

Cauruļvada diametrs OD (mm)	A minimālais (mm)
<225	200
225-350	250
350-700	350
700-1200	425
Skatākas diametrs D (mm)	A minimālais (mm)
300-700	350
700-2000	450

Tranšejas dziļums (m)	Tranšejas platums (m)
<1,00	nav prasību min.platumam
≥1,00≤1,75	0,80
≥1,75≤4,00	0,90
>4,00	1,00

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
2. Cauruļvadu uzdevu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
3. Gruntij kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti Skaidrojošajā aprakstā.
4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

The drawing illustrates a well structure with a cross-section A-A. The main view shows a well with a horizontal red line (5) and various components labeled 1 through 15. A cross-section A-A is shown on the right, detailing the internal structure and components 2, 3, 4, and 5.

[illegible][illegible]

1. Pie attāluma $L \geq 1.0$ m būvgrāvi var rakt ar mehānismiem.

- 1 - IEBŪVĒJAMAIS CAURUĻVADS
- 2 - DĒĻU vai VAIROGU KASTE
- 3 - SAVĪTS STIPRINĀJUMS
- 4 - BAĻĶIS vai BALSTBRUSA
- 5 - KABELIS
- 6 - PALIKTNIS
- 7 - □ - PROFILS
- 8 - T - PROFILS
- 9 - STIPRINĀJUMA APAĻDZELZS STIENIS
ar APTVERI un UZGRIEŽŅIEM
- 10 - ESOŠAIS CAURUĻVADS
- 11 - TĒRAUDA CAURULES Ø200
vai SĪKBAĻĶI Ø150 līdz 200 mm
- 12 - GRUNTS NOGĀZES STIPRINĀJUMA DĒĻI (VAIROGI)
- 13 - SPRAISLIS
- 14 - SAITES
- 15 - ŪDENS UZTVERES PRIZMA
(aizpildīta ar vidēji rupju granti)

- a) dabā jānosprauž projektētā vada trase;
- b) klātesot attiecīgo komunikāciju dienestu pārstāvjiem jāprecizē inženierkomunikāciju izvietoējums dabā;
- c) vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana jāveic saskaņā ar atbilstīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem;
- d) rokot tranšeju ar lāpstām, esošie kabeli nostiprināmi ar dēļiem un trosi;
- e) posmos, kur parādās gruntsūdens, jāveic atskūšanās.

Projektētājs: Andris Bārdiņš Sert.Nr. 3-01629			Pasūtītājs: SIA "VINDA" Reģ. Nr. 49503000754, Valmieras 10, Cēsis, Cēsu nov.			Pasūtījuma Nr. :		
Būvprojekta vadītājs	A.Bārdiņš	20.07.2026	Būvprojekta nosaukums : Ūdensvada izbūve Mija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu nov.			STADIJA	LAPA	LAPAS
Projektēja	L.Klokoņa	20.07.2026				BP	7	12
			Rasējuma nosaukums:			Mērogs:		Marka:
			Inženiertīklu iebūve un aizsardzība			b/m		UKT